

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Holčíkovce
So sídlom: Obecný úrad, Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce
Zastúpený: Mgr. Michal Flešár, starosta obce
IČO: 00332429
DIČ: 2020641051

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
So sídlom: Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Branislav Kulich
IČO: 31 686 974
DIČ: 2020528378
IČ DPH: SK2020528378
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK14 0900 0000 0052 4280 1639
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1602/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Holčíkovce**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.5.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.6.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí **prílohu č. 1** k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	786 856,01 EUR
DPH vo výške 23%	180 976,88 EUR
Cena s DPH	967 832,89 EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane

nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). **Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.**

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z Environmentálneho fondu.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkolvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.25.

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedostatky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.4.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam

odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavajú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v CRZ (Centrálnom registri zmlúv) dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 12.6. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

12.6.

Zmluva nadobudne účinnosť v deň účinnosti Zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov na predmet tejto zmluvy.

12.7.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Holčíkovce dňa: 22.12.2025

Objednávateľ:

OBEC HOLČÍKOVCE

Mgr. Michal Flešár, starosta obce

Vo Vranove n/T dňa 18.12.2025

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

ul. Makovická č. 934/16

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 34 626 074 IČ DPH: SK2020520270

Ing. Branislav Kulich

Obec Holčíkovce
Obecný úrad, Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce, IČO: 00332429

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov (Príloha č.2 Zmluvy o dielo)

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

“Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce”

Obchodné meno, názov uchádzača: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Adresa, sídlo: Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974
DIČ: 2020528378

týmto vyhlasujem, že v zákazke (**uchádzač označí relevantnú skutočnosť**)

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy
b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
Celkom 23,30 % 183 368,32 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	Kontaktné informácie za subdodávateľa IČO Mail telefón	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať
1.	iCoNS, s.r.o., 180, 04418 Kalša, Slovenská republika	IČO: 55214738	16,20	Potrubné rozvody, posúvače, zemné súpravy a hydranty
2	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T., B. Němcovej 2800/39B, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika	IČO: 36486485	7,10	Asfaltové kryty po prekopoch pre vodovodné rady

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 18.12.2015

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK

Ing. Branislav Kulich, konateľ spoločnosti

Súhrnný rozpočet - rekapitulácia - práce

Objednávateľ: Obec Holčíkovce, Obecný úrad, Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce, IČO: 00332429 Dátum: 10.12.2025
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovicka 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31686974 Spracoval:

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce

Č.	Objekt	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1	Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce	722 680,32 €	166 216,47 €	888 896,79 €
2	Vodvodné prípojky	64 175,69 €	14 760,41 €	78 936,10 €

Cena spolu bez DPH	786 856,01 €
DPH	180 976,88 €
Cena spolu s DPH	967 832,89 €

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovicka č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

.....
podpis a pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčikovce

JKSO:

Miesto: Holčikovce

Objednávateľ:

Obec Holčikovce

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 10.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	722 680,32
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	722 680,32
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	722 680,32	166 216,47

Cena s DPH	v	EUR	888 896,79
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčikovce

Miesto: Holčikovce Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: Obec Holčikovce Projektant:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		722 680,32	888 896,79
20201003-01	SO 01 Vodovodné rady	722 680,32	888 896,79
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		722 680,32	888 896,79

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčikovce

Objekt:

20201003-01 - SO 01 Vodovodné rady

JKSO:

Miesto: Holčikovce

Objednávateľ:

Obc Holčikovce

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 10.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31686974

IČ DPH: SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	722 680,32
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	722 680,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	722 680,32	23,00%	166 216,47

Cena s DPH	v EUR	888 896,79
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčikovce

Objekt:

20201003-01 - SO 01 Vodovodné rady

Miesto:

Holčikovce

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

Obc Holčikovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

722 680,32

HSV - HSV

715 689,47

1 - Zemné práce

315 608,46

4 - Vodovodné konštrukcie

20 018,23

5 - Komunikácie

91 836,11

8 - Rúrové vedenie

113 805,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

73 320,54

99 - Presun hmôt HSV

101 100,56

PSV - Práce a dodávky PSV

6 990,85

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

48,87

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

391,04

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 550,94

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

722 680,32

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčikovce

Objekt: 20201003-01 - SO 01 Vodovodné rady

Miesto: Holčikovce
Objednávateľ: Obc Holčikovce
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 10.12.2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

722 680,320

D HSV HSV

715 689,467

D 1 Zemné práce

315 608,460

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	500,000	2,670	1 335,000
2	K	111201402.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	500,000	0,460	230,000
3	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	10,000	10,350	103,500
4	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	5,000	18,120	90,600
5	K	112101103.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	5,000	28,780	143,900
6	K	112201101.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	10,000	12,330	123,300
7	K	112201102.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	5,000	26,960	134,800
8	K	112201103.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	5,000	40,850	204,250
9	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	80,000	5,120	409,600
10	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	637,800	12,730	8 119,194
11	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	964,800	12,460	12 021,408
12	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	501,000	6,190	3 101,190
13	K	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	40,000	32,200	1 288,000
14	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	1 200,000	6,010	7 212,000
15	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	300,000	3,390	1 017,000
16	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	242,000	14,910	3 608,220
17	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	200,000	7,360	1 472,000
18	K	120901122.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	5,000	240,410	1 202,050
19	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	263,400	5,100	1 343,340
20	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	232,320	25,400	5 900,928
21	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	38,411	15,640	600,748
22	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	38,411	1,150	44,173
23	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	26,800	80,020	2 144,536
24	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	26,800	15,000	402,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	38,411	21,230	815,466
26	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	38,411	2,340	89,882
27	K	131311111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	26,800	100,430	2 691,524
28	K	131311119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	26,800	19,610	525,548
29	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 360,650	24,920	33 907,398
30	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 360,650	12,730	17 321,075
31	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	1 360,650	44,320	60 304,008
32	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	1 360,650	20,050	27 281,033
33	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	130,000	99,140	12 888,200
34	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	130,000	25,110	3 264,300
35	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	7 559,440	2,210	16 706,362
36	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	7 559,440	1,440	10 885,594
37	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	726,067	3,310	2 403,282
38	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	726,067	2,590	1 880,514
39	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	726,067	0,750	544,550
40	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 212,532	14,800	17 945,474
41	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 125,655	3,910	8 311,311
42	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	527,520	29,920	15 783,398
43	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	880,958	26,330	23 195,624
44	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 317,000	4,820	6 347,940
45	K	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	12,000	6,960	83,520
46	K	184102113.S	Výsadba drevin s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	12,000	6,340	76,080
47	M	V01	Tuja Smargd (Thuja occidentalis Smaragd) v kvetináči	ks	12,000	8,720	104,640

D 4

Vodorovné konštrukcie

20 018,228

48	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,727	63,660	46,281
49	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	197,820	96,660	19 121,281
50	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	80,000	4,400	352,000
51	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,977	129,710	256,437
52	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	11,335	21,370	242,229

D 5

Komunikácie

91 836,106

53	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	637,800	18,170	11 588,826
----	---	-------------	--	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	567124315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	637,800	32,240	20 562,672
55	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	1 926,400	0,500	963,200
56	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	963,200	26,340	25 370,688
57	K	577154411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	963,200	30,120	29 011,584
58	K	596211001.S	Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m2	80,000	23,010	1 840,800
59	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	323,200	7,730	2 498,336
D 8 Rúrové vedenie							113 805,575
60	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	30,000	24,750	742,500
61	M	552520045300	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	17,000	88,040	1 496,680
62	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	13,000	56,370	732,810
63	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	17,000	27,410	465,970
64	M	552520052500.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 100/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	85,410	170,820
65	M	319440007700	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100, PN16, D 110 mm, neistené proti posunu pre PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	10,000	50,110	501,100
66	M	319440012300	Príruba slepá liatinová DN 100, PN10, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	3,000	51,080	153,240
67	M	552520046800	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	2,000	271,580	543,160
68	K	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	21,000	38,250	803,250
69	M	552520064300.S	Križ prírubový liatinový (TT-kus), DN 100/100, dl. 360 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	282,590	565,180
70	M	552520060200.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	8,000	104,270	834,160
71	M	552520060100.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	11,000	103,070	1 133,770
72	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	2,000	42,320	84,640
73	M	319440007800	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 150, PN16, D 160 mm, neistené proti posunu pre PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	2,000	78,910	157,820
74	K	857313121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	1,000	51,700	51,700
75	M	552520060800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	289,560	289,560
76	K	871221224.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	5,000	0,700	3,500
77	M	286130017900.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 63x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	5,000	7,580	37,900
78	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	2 328,000	1,290	3 003,120
79	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	2 328,000	13,310	30 985,680
80	K	871331130.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x14,6 mm	m	10,000	1,120	11,200
81	M	286130034300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	10,000	39,990	399,900
82	K	877221062.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	4,000	10,060	40,240
83	M	FF485816W	PET Elektrokoleno 90° PE100 SDR11 D63	ks	1,000	24,810	24,810

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	286530074300.S	Elektrotvarovka T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 63/63 mm	ks	1,000	25,130	25,130
85	M	286530177800.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	6,220	12,440
86	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	178,000	10,150	1 806,700
87	M	286530152400.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	44,000	10,000	440,000
88	M	286530165600	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	175,660	175,660
89	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	75,000	15,610	1 170,750
90	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	11,000	55,830	614,130
91	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	52,960	317,760
92	M	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	10,000	51,230	512,300
93	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	31,000	64,450	1 997,950
94	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,000	27,890	55,780
95	M	422210005300	Posúvač s prírubami, typ E2, z liatiny DN 50, PN 25 na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	2,000	297,520	595,040
96	K	891214121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	14,800	14,800
97	M	552520082900.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	273,120	273,120
98	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	8,000	34,160	273,280
99	M	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	8,000	347,700	2 781,600
100	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	8,000	33,710	269,680
101	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu odvzdušňovacieho alebo zavzdušňovacieho prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	4,000	20,540	82,160
102	M	551110003100	Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací dvojstupňový DN 80, PN 16, s pracovným ventilom, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	4,000	1 101,900	4 407,600
103	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	13,000	15,280	198,640
104	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	13,000	797,730	10 370,490
105	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	15,000	44,660	669,900
106	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	15,000	33,710	505,650
107	M	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	10,000	355,600	3 556,000
108	M	422210006100	Posúvač prírubový redukovaný typ E2 DN 100/80, PN 16 na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	5,000	345,020	1 725,100
109	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	2 328,000	1,060	2 467,680
110	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2 328,000	6,870	15 993,360
111	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	10,000	266,940	2 669,400
112	K	893242111	Prefabrikovaná vodomerná šachta (dl x š x v) 2050x1400x1800, vrátane stupačiek, stropu, vstupného komína, uzamknateľného liatinového poklopu, dopravy a osadenia do výkopu	ks	1,000	3 323,370	3 323,370
113	K	893301002.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	141,330	141,330
114	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	43,090	43,090
115	M	5922442220	Skruž rovná 100/100/9	ks	1,000	197,530	197,530
116	K	894609114	Výstuž podkladných dosiek zo zváraných sietí KARI 150x150x8	t	0,040	1 608,370	64,335

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	24,000	37,110	890,640
118	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	24,000	23,630	567,120
119	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového, vzdušnikového	ks	17,000	70,290	1 194,930
120	M	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový voda DN80	ks	13,000	54,420	707,460
121	M	4229150021	Poklop uličný výškovo prestaviteľný z plastu pre vzdušník + PP potrubie	ks	4,000	113,390	453,560
122	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	20,000	11,880	237,600
123	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	17,000	9,920	168,640
124	M	1469500300	Rúrka vrtná D 42 mm dĺžka 3 m	ks	17,000	34,280	582,760
125	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	2 400,000	2,310	5 544,000
126	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	6,000	5,770	34,620
127	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2 198,000	1,110	2 439,780

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 73 320,539

128	K	916331111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	501,000	14,710	7 369,710
129	M	592170003700.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, prírodný	ks	506,010	7,580	3 835,556
130	K	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000	494,750	1 979,000
131	K	919511111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300	m	9,000	53,410	480,690
132	M	592220001490.S	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody s čadičovou výstelkou DN 300, dĺžky 2500 mm	ks	2,424	396,440	960,971
133	K	919535557.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	36,000	200,210	7 207,560
134	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 056,000	8,450	8 923,200
135	K	966008111.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t	m	9,000	54,990	494,910
136	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	642,372	30,290	19 457,448
137	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	642,372	5,500	3 533,046
138	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	642,372	29,700	19 078,448

D 99 Presun hmôt HSV 101 100,559

139	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 302,974	43,900	101 100,559
-----	---	-------------	--	---	-----------	--------	-------------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 990,853

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 48,870

140	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	25,000	0,980	24,500
141	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch alebo ekvivalent	t	0,009	2 707,750	24,370

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 391,040

142	K	722211115.S	Montáž prírubovej tvarovky jednoosej pre vodu DN 50	ks	2,000	13,860	27,720
143	M	552520043700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	2,000	75,050	150,100
144	K	722211200.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	14,440	14,440
145	M	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50, dl. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM alebo ekvivalent	ks	1,000	120,960	120,960
146	K	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	77,820	77,820

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 550,943

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	276,000	7,110	1 962,360
148	M	313280001400.S	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 20,0/1,8 mm	m2	19,872	4,220	83,860
149	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	828,000	0,750	621,000
150	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	10,764	12,190	131,213
151	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	138,000	1,940	267,720
152	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	230,000	6,300	1 449,000
153	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	46,000	11,660	536,360
154	M	553510009830.S	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	46,000	7,030	323,380
155	M	553510022000.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	46,000	8,800	404,800
156	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - podperná konštrukcia armatúr a tvaroviek vo vodoromnej šachte	kg	50,000	10,020	501,000
157	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	115,000	2,350	270,250

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Vodovodné prípojky v obci Holčíkovce

JKSO:

Miesto: Holčíkovce

Objednávateľ:

Obec Holčíkovce

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 10.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	64 175,69
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 64 175,69

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	64 175,69	14 760,41

Cena s DPH v EUR 78 936,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Vodovodné prípojky v obci Holčíkovce

Miesto: Holčíkovce

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: Obec Holčíkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	64 175,69	78 936,10
SO 01	Vodvodné prípojky	64 175,69	78 936,10
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		64 175,69	78 936,10

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020538270

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovodné prípojky v obci Holčíkovce

Objekt:

SO 01 - Vodovodné prípojky

JKSO:

Miesto: Holčíkovce

ČS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

Obec Holčíkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

IČ DPH: SK2020528378

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	64 175,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	64 175,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	64 175,69	23,00%	14 760,41

Cena s DPH	v EUR	78 936,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovodné prípojky v obci Holčíkovce

Objekt: SO 01 - Vodovodné prípojky

Miesto: Holčíkovce

Objednávateľ: Obec Holčíkovce

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 10.12.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 64 175,69

HSV - Práce a dodávky HSV 63 218,37

1 - Zemné práce 31 093,72

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 2 070,46

5 - Komunikácie 1 829,04

8 - Rúrové vedenie 26 245,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 450,40

99 - Presun hmôt HSV 1 529,13

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 957,32

23-M - Montáže potrubia 614,60

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 342,72

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 64 175,69

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

ROZPOČET

Stavba: Vodovodné prípojky v obci Holčíkovce

Objekt: SO 01 - Vodvodné prípojky

Miesto: Holčíkovce
Objednávateľ: Obec Holčíkovce
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 10.12.2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 175,692

D HSV Práce a dodávky HSV

63 218,372

D 1 Zemné práce

31 093,720

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	24,000	14,420	346,080
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	24,000	31,620	758,880
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	24,000	4,240	101,760
4	K	115001104	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	20,000	32,200	644,000
5	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	120,000	6,010	721,200
6	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	24,000	3,390	81,360
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	15,000	7,360	110,400
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	38,880	6,210	241,445
9	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	146,730	14,730	2 161,333
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	146,730	1,530	224,497
11	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	146,730	44,320	6 503,074
12	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	146,730	20,050	2 941,937
13	K	141721113.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	m	14,000	56,870	796,180
14	M	3058919	PE100 rúra voda PN10 SDR17 90 x 5,4 x 100 m	m	14,000	9,250	129,500
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 071,000	2,210	2 366,910
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 071,000	1,440	1 542,240
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,680	5,000	428,400
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	85,680	2,590	221,911
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	85,680	0,910	77,969
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	154,224	14,800	2 282,515
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	207,780	4,400	914,232
22	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	64,260	38,490	2 473,367
23	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	115,668	26,330	3 045,538

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	129,600	15,270	1 978,992
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,000
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 070,457
25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,420	96,660	2 070,457
D 5 Komunikácie							1 829,040
26	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,000	13,940	334,560
27	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	24,000	35,930	862,320
28	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,000	26,340	632,160
D 8 Rúrové vedenie							26 245,630
29	K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	234,000	0,640	149,760
30	M	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	234,000	1,290	301,860
31	K	871221062	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	137,000	0,860	117,820
32	M	286130031000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	137,000	4,950	678,150
33	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	52,000	11,080	576,160
34	M	286530155100.S	Elektrotvarovka uzatváracia krytka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	52,000	4,860	252,720
35	M	286530155400.S	Elektrotvarovka uzatváracia krytka PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	10,060	20,120
36	K	877221006.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 63 mm	ks	2,000	15,950	31,900
37	K	877221062	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	1,000	10,060	10,060
38	M	286530074300	T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada TA (Kit) PE 100 SDR 11 D 63/63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	25,130	25,130
39	K	877261122	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	53,000	15,260	808,780
40	M	286530165300	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	52,000	177,390	9 224,280
41	M	286530165600	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	175,660	175,660
42	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	4,000	10,940	43,760
43	M	422210017000	Posúvač pre domové prípojky 1", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	4,000	109,610	438,440
44	M	9601116	Zemná súprava DN 3/4"-2", L=1,0-1,6 m teleskopická pre armatúry domovej prípojky, plyn	ks	20,000	64,870	1 297,400
45	M	286530173400	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	20,000	10,260	205,200
46	K	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	2,000	16,500	33,000
47	M	3130.2	Ventil DN 2"-63 pre domové prípojky na potrubie PE navarovací	ks	2,000	168,460	336,920
48	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	371,000	4,780	1 773,380
49	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	371,000	1,170	434,070
50	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	55,000	25,520	1 403,600
51	M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	55,000	75,180	4 134,900
52	M	1850	Poklop uličný teleskopický pre dom. Prípojky, voda a kanál	ks	55,000	48,810	2 684,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	471,000	2,310	1 088,010
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							450,400
54	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000	5,630	450,400
D 99 Presun hmôt HSV							1 529,125
55	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,832	43,900	1 529,125
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000
D M Práce a dodávky M							957,320
D 23-M Montáže potrubia							614,600
56	K	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	m	14,000	43,900	614,600
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							342,720
57	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	357,000	0,800	285,600
58	M	2830002000	Fólia výstražná biela v m	m	357,000	0,160	57,120

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378